Management des Projets

Abdellatif MEGNOUNIF

Chap. 7

Planification et programmation dans les projets

COURS 12 Mardi 24.11.2015

Introduction

- ❑ Planification, intégration et exécution des plans : responsabilités les plus importantes d'un MP.
- ❑ Tous les projets ont besoin d'une planification détaillée et formelles pour le contrôle des ressources.
- ❑ Comme meilleure définition de la planification: C'est la fonction de sélection des objectifs de l'entreprise et établir des politiques, procédures et programmes nécessaires pour leur achèvement.
- ❑ Planification doit être **systematique**, **flexible** pour prendre en charge des activités uniques, **discipliné** à travers des révisions et contrôles et **capable** d'accepter des inputs multifonctionnelles.
- ❑ Planification de projet est un processus itératif et doit être effectué le long du cycle de vie.

Introduction (suite)

- ❑ **Un des objectifs de la planification est de définir complètement tous les travaux exigés. C'est nécessaire, parce que:**
 - 1. Si la tâche est bien comprise avant son exécution, plus de travail pourra être pré-planifié.**
 - 2. Si la tâche n'est pas comprise, alors pendant l'exécution de cette tâche, plus de connaissance est acquis conduisant à des changements dans l'allocation des ressources, calendrier et priorités.**
 - 3. Plus la tâche est incertaine, plus ça nécessite d'information pour assurer une performance effective.**
- ❑ **Chaque projet diffère d'un autre, ça nécessite une variété de ressources différentes mais ils doivent être performant en cout-délais et performance avec très peu d'erreurs.**

Introduction (suite)

Introduction (suite)

- ❑ Il ya 04 bonne raisons pour la planification de projet:
 1. Pour éliminer ou réduire l'incertitude
 2. Pour améliorer l'efficacité de l'opération
 3. Pour obtenir une meilleur compréhension des objectifs
 4. Pour fournir une base pour suivre et contrôler le travail.

Planification c'est déterminer ce qui doit être fait, par qui, et quand afin de s'acquitter de la responsabilité attribuée. .

Introduction (suite)

□ La logique de la planification exige la réponse à ce type de questions:

1. Préparer une analyse de l'environnement

- Où sommes nous ?
- Comment et pourquoi on est arrivé ici ?

2. Fixer les objectifs

- Est-ce que ceci où on veut être ?
- Où est ce qu'on aimerai être ? Dans 1 année ? Dans 5 ans ?

3. Lister les stratégies de l'alternative

- Où est ce qu'on va si on continue comme avant?
- Est-ce que ceci où on aimerai partir?
- Comment aller vers où on veut ?

4. Lister les menaces et opportunités

- Qu'est ce qui pourrait nous empêcher d'y arriver ici ?
- Qu'est ce qui pourrait nous aider pour y arriver ?

Introduction (suite)

5. Préparer les prévisions

- Où est ce qu'on est capable de partir ?
- Qu'est ce qu'on a besoin de prendre là on a va partir ?

6. Sélectionner portefeuille de la stratégie

- Quel est le meilleur cours qu'on va prendre?
- Quels sont les bénéfices potentiels?
- Quels sont les risques ?

7. Préparer les programmes d'action

- Que devons nous faire?
- Quand est ce que nous devons le faire?
- Comment allons nous le faire?
- Qui va le faire ?

8. Suivi et contrôle

- Sommes nous sur la bonne voie ? Sinon pourquoi ?
- Qu'est ce qu'on doit faire pour être sur la bonne voie?
- Est-ce qu'on peut le faire?

Introduction (suite)

- **Une fois les objectifs définis, 04 questions sont à considérer:**
 - 1. Quels sont les principaux éléments du travail exigés pour satisfaire les objectifs et comment ces éléments sont reliés?**
 - 2. Quelles sont les divisions fonctionnelles qui assurent la responsabilité pour accomplir ces objectifs et les exigences de travail des éléments?**
 - 3. Est-ce que les ressources exigés de l'entreprise sont disponibles?**
 - 4. Quelles sont les exigences du flux d'information pour le projet?**

Introduction (suite)

➤ Une planification effective nécessite la disponibilité de toutes les informations dont les exigences sont:

1. **Enoncé des travaux** (statement of work, SOW): c'est une description narrative du travail à accomplir. Il inclut les objectifs du projet, une description brève du travail, les contraintes de financement et les spécifications et le calendrier (date de début et date de fin).
2. **Spécifications du projet** : standards (pour estimation main d'œuvre, équipement, matériaux...)
3. **Calendrier des étapes** (milestones): contient des informations comme, date de début du projet, date de fin de projet, d'autres étapes importantes (réunions de révisions, prototype disponible, testing...), les éléments de données (livrables ou rapports).
4. **WBS Structure de décomposition du travail** (work breakdown structure): c'est structurer le travail du projet en petits éléments gérables, indépendants, intégrable et mesurables.

WBS est structuré en accord avec la façon dont le travail va être accompli.

Méthodes de Programmation

Généralement 04 grandes catégories de méthodes de programmation. Chacune peut comporter plusieurs variantes.

1. Diagrammes à barre ou bien diagramme de Gantt. (Très pratique et facilement lus par tous les intervenants)
2. Méthode S-Courbes ou bien programmation linéaire (aussi appelée diagrammes des vitesses) (Relation directe entre temps et un output (en volume) de construction). Efficace pour les projets linéaires (pipelines, routes...)
3. Courbe de la ligne d'équilibre. Pour les travaux répétitifs
4. Diagrammes en réseaux. En plus montre l'interrelation et les dépendances des uns et des autres dans un projet.

METHODE de GANNT

	TEMPS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Terrassement	■							
Fouilles		■						
Fondations			■					
Superstructure				■				
Murs					■	■		
Électricité					■	■		
plomberie					■	■	■	■
Enduit						■	■	■
Menuiserie						■	■	■

Ne montre pas les interrelations et dépendances qui contrôlent la progression du projet.

Méthode Linéaire (S-Curve)

Le taux d'avancement est indiqué par la pente de la droite.

Le manager du projet (ou représentant permanent) doit comparer la vitesse de construction prévue et celle actuelle. Des décisions peuvent être prises au fur et à mesure.

Mois

California Dpt of
Transportation

Méthode de la Ligne d'équilibre

Surtout pour les travaux répétitifs.

Utilisée pour analyser l'application des ressources (humaines et matériels) en assurant la progression de chaque ressource d'une activité à une autre dans un ordre bien défini en complétant sa tâche sans attendre les autres tâches.

Donc, la technique est basée sur le concept de garder toutes les ressources en équilibre, chacune suit l'autre du point de vue production.

L'objectif principal de la méthode est l'optimisation des ressources.

Il faut donc équilibrer le taux de la progression des activités et programmer des activités pour éliminer l'interférence. Il faut donc:

Ajuster la taux de production pour chaque activité pour s'approcher d'un taux commun de production pour toutes les activités.

Retarder le commencement des activités rapides par rapport aux activités précédentes pour maintenir un minimum d'intersection entre activités.

Méthode un peu difficile en construction. Très efficace en industrie. La contribution à la progression est bien définie.

Un travail de 10 pers/heures peut se faire par 10 personnes en une heure ou bien par une personne en 10 h. En construction cette relation est difficile. L'esprit du groupe est différent.

Méthode de diagrammes en Réseaux

Utilisant une interconnexion de lignes pour montrer les dépendances et les relations entre activités.

02 grandes catégories:

Méthode du chemin critique (CPM: Critical path method):

La plus utilisée actuellement. (Informatisée).

CPM montre l'ordre et les interdépendances des activités et les séquences suivant lesquelles le travail doit être accompli.

Méthode PERT : (Program Evaluation Review Technique)

Utilisée surtout par les militaires et l'aérospatial.

A été légèrement modifiée pour l'adapter aux projets de construction.

Méthode du Chemin Critique (CPM)

Ça consiste à montrer le commencement d'une activité et ses dépendances de la fin des activités précédentes. Aussi comment son exécution guide les activités qui viennent après.

Pour élaborer un réseau de type CPM, il faut avoir ce qui suit:

1. **Ordre de toutes les activités (avant et après).**
2. **Description des activités.**
3. **Durées estimées des activités.**
4. **Date de début la plus tôt.**
5. **Date de fin la plus tôt.**
6. **Date de début actuelle.**
7. **Date de fin actuelle.**
8. **Date de début la plus tardive.**
9. **Date de fin la plus tardive.**
10. **Valeur monétaire de l'activité.**
11. **Les responsabilités pour l'activité.**
12. **Main d'œuvre exigée pour l'activité.**

Noeuds du Réseau

Début Tôt ES: Early Start	Durée D: Duration	Fin Tôt EF: Early Finish
Nom et Description de l'activité ou bien Numéro		
Début Tard LS: Late Start	Flottement SL: Slack	Fin Tard LF: Late Finish

Représentation Activité sur Nœud.

Si l'activité a un flottement nul alors elle est **critique**.

Définitions

Chemin en avant.

- ✓ **Début Tôt (ES)**: Le plus tôt possible pour qu'une activité commence après la fin de toutes les activités qui la précèdent.
- ✓ **Fin Tôt (EF)** : le plus tôt possible pour qu'une activité finisse si elle a commencé au plus tôt possible et est achevée en utilisant la durée estimée.

Chemin en arrière.

- ✓ **Fin tard (LF)** : Le plus tard possible pour qu'une activité se termine sans retarder le projet.
- ✓ **Début Tard (LS)** : Le plus tard possible pour qu'une activité commence sans retarder le projet.

Exemple simple

Chemin avant

Début Tôt
ES

Fin Tôt
EF

0	5	5
	A	

5	7	12
	B	

15	3	18
	D	

5	10	15
	C	

Chemin arrière

Chemin critique

Règles de calcul

Chemin en avant.

Le plus tôt possible pour qu'une activité commence c'est quand toutes les activités qui la précèdent se terminent.

ES de l'activité 1 est généralement = 0.

EF = ES + Durée. (chemin avant)

ES = max EF de toutes les activités précédentes.

Chemin en arrière.

Une activité doit finir pas plus tard que le temps requis pour le début tard de n'importe quelle activité qui suit.

LF de la dernière activité = EF de cette dernière.

LS = LF - Durée

LF = min LS des successeurs.

Flottement (Slack)

Quantité de temps qu'une activité peut être retardée sans retarder le projet en entier.

Soit:

$$SL = LS - ES$$

Soit

$$SL = LF - EF$$

Types de liaisons

Fin à Début. (FS)

Activité A doit être achevée avant que l'activité B puisse commencer.

Ex: Ferrailage avant coulage du béton.

Début à Début. (SS)

Activité A doit commencer avant que l'activité B puisse commencer.

Fin à Fin. (FF)

Activité A doit être achevée avant que l'activité B puisse s'achever.

Début à Fin. (SF)

Activité A doit commencer avant que l'activité B puisse finir.

Exemple

Activité	Description	Prédécesseurs	Durée
A	Design préliminaire	/	6
B	Évaluation du design	A	1
C	Négociation du contrat	/	8
D	Préparation de l'usine de fabrication	C	5
E	Design final	B, C	9
F	Fabrication du produit	D, E	12
G	Livraison du produit au propriétaire	F	3

0	6	6
	A	
1	1	7

6	1	7
	B	
7	1	8

8	9	17
	E	
8	0	17

0	8	8
	C	
0	0	8

8	5	13
	D	
12	4	17

17	12	29
	F	
17	0	29

29	3	32
	G	
29	0	32

When do you need it ?

Yesterday

Planning des ressources

Types de ressources

1. Main d'oeuvre
2. Matériels.
3. Matériaux.
4. Argent.
5. Information.
6. Décisions de management

Approche Itératif

- 1. Définir les objectifs du projet et les ressources disponibles**
- 2. Déterminer les types de ressources disponibles, les quantités et le timing du projet**
- 3. Faire une programmation préliminaire et vérifier si les ressources disponibles répondent aux objectifs du projet.**
- 4. Revoir les objectifs du projet et modifier ou bien trouver d'autres ressources.**
- 5. Examiner d'autres projets utilisant les mêmes ressources et déterminer les priorités pour le planning des ressources.**
- 6. Répéter autant de fois que c'est nécessaire.**

Le processus du planning des ressources

- 1. Affectation des ressources. Essayer de donner à chaque activité les ressources dont elle a besoin.**
- 2. Pour chaque unité de temps essayer de sommer toutes les ressources (par type) utilisées pour les activités en cours.**
- 3. Comparer à chaque fois la somme des ressources utilisées avec les ressources disponibles.**
- 4. Essayer de minimiser la différence entre les ressources (utilisées et disponibles sans les dépasser) en jouant sur les activités (début et fin).**

On peut appliquer un moment autour de l'axe des temps.

En minimisant ce moment, on peut rendre la distribution des ressources plus ou moins uniforme dans le temps (principe de nivellement « leveling »**).**

Programme développé par Julio Martinez (400k) pour minimiser le moment.

A télécharger gratuitement du site:

<http://strobos.ce.vt.edu/>

Exemple de leveling

Activité	Prédécesseurs	Nbr de Personnes	Durée
A	/	3	5
B	/	2	5
C	/	2	6
D	A	2	6
E	B	1	4
F	C	2	5
G	D,E	2	5
H	F	3	7
I	G,H	2	4

Présence de 05 personnes uniquement par unité de temps

LEVELING « Approche Itératif »

Durée = 22 jours
C.C = C-F-H-I

Le processus du planning des ressources

- 1. Affectation des ressources. Essayer de donner à chaque activité les ressources dont elle a besoin.**
- 2. Pour chaque unité de temps essayer de sommer toutes les ressources (par type) utilisées pour les activités en cours.**
- 3. Comparer à chaque fois la somme des ressources utilisées avec les ressources disponibles.**
- 4. Essayer de minimiser la différence entre les ressources (utilisées et disponibles sans les dépasser) en jouant sur les activités (début et fin).**

JOURS

Act.	Res.	JOURS																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
A	3	3	3	3	3	3																			
B	2	2	2	2	2	2																			
C	2	2	2	2	2	2	2																		
D	2						2	2	2	2	2	2													
E	1						1	1	1	1															
F	2							2	2	2	2	2													
G	2												2	2	2	2	2								
H	3												3	3	3	3	3	3	3						
I	2																			2	2	2	2		
7																									
6																									
5																									
4																									
3																									
2																									
1

JOURS

Act.	Res.	JOURS																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	3	3	3	3	3	3																							
B	2						2	2	2	2	2																		
C	2	2	2	2	2	2	2																						
D	2											2	2	2	2	2	2												
E	1											1	1	1	1														
F	2							2	2	2	2	2																	
G	2																	2	2	2	2	2							
H	3																3	3	3	3	3	3	3						
I	2																							2	2	2	2		
7																													
6																													
5																													
4																													
3																													
2																													
1

Réduire la durée d'un projet (Crashing un projet) (Accélérer les travaux)

- ❑ Dans CPM on peut trouver une certaine relation entre les différentes activités du projet et les ressources allouées par activité.
- ❑ Chaque activité a un coût défini.
- ❑ Le manager doit trouver la bonne relation temps - coût pour chaque activité.
- ❑ En CPM, Chaque activité doit avoir deux temps et deux coûts. Un normal et l'autre crash.
- ❑ Le temps de crash d'une activité peut être estimé en ajoutant des ressources supplémentaires.
- ❑ Généralement on essaye de réduire les activités sur le chemin critique. (Mais avec le plus bas coût par unité.

Pente du Coût

$$Pente\ du\ cout = \frac{Cout\ Crash - Cout\ normal}{Temps\ normal - temps\ crash}$$

Types de coûts

Coûts Indirectes:

Ce sont les charges en général: Administration, consultants, supervision, les intérêts de banques...

Ces coûts sont directement liés à la durée du projet.

Coûts Directes:

Sont directement liés à l'activité. Main d'œuvre, matériaux, équipement...

Généralement les coûts directs d'une activité représentent le coût normal de l'activité.

Durée du Projet	Coûts Directes	Coûts Indirectes	Coûts Totaux
25	450	400	850
24	470	350	820
23	495	300	795
22	525	250	775
21	610	200	810

Graphe Coût - Durée

Montre l'importance des coûts indirectes. A ne pas négliger.

Comment Accélérer les travaux

1. Ajoutant des ressources.

S'il n'y a pas de contraintes. Ajouter des équipements ou de la main d'œuvre, mais il y a des limites.

La relation ajout de ressources/coûts additionnels n'est pas linéaire.

Loi de Brook: “Adding manpower to a late project makes it later”

Ces coûts sont directement liés à la durée du projet.

2. Sous Traitance:

Le sous traitant peut être plus spécialiste que l'entrepreneur principal.

3. Heures Supplémentaires.

Mieux que d'ajouter d'autres personnes. Les travailleurs sont déjà rodés.

Inconvénient: Les heures supp. sont payées plus.

4. Fast-Tracking.

Certaines activités critiques peuvent être exécutées en parallèle et non complètement en série.

Relation Finish-to start remplacée par start-to start

5. Réception partielle du projet.

Si c'est possible, certaines parties du projet peuvent être réceptionnées avant la fin du projet entier. Ex. Occuper les étages inférieurs alors que le projet continue sur les étages supérieurs. Ou bien d'un route...

Hypothèses du crashing

- La relation coût-temps est linéaire.
- Temps normal suppose coût le plus bas.
- Temps crash est une limite. La plus grande réduction de temps dans des conditions réalistes.
- La pente représente le coût par unité de temps.
- Toutes les accélérations doivent se faire entre les temps normal et crash.

On commence le crashing par l'activité critique présentant la pente la plus petite.

Exemple

Activité	Prédécesseurs	Normal		Crash	
		Temps	Coûts	temps	Coûts
A	---	6	200	1	500
B	---	7	150	2	700
C	A	5	300	1	600
D	B	6	350	2	550
E	C,D	5	100	1	400
F	C,D	10	200	5	750
G	E	6	200	1	350
H	F	5	450	2	600
I	G	5	600	2	900

Calcul des Pentes de Coûts

Activité	Préd.	Normal		Crash		Pente	Temps Max. de crash
		Temps	Coûts	temps	Coûts		
A	---	6	200	1	500	60	5
B	---	7	150	2	700	110	5
C	A	5	300	1	600	75	4
D	B	6	350	2	550	50	4
E	C,D	5	100	1	400	75	4
F	C,D	10	200	5	750	110	5
G	E	6	200	1	350	30	5
H	F	5	450	2	600	50	3
I	G	5	600	2	900	100	3

Cas Normal

Durée totale = 29 jours
Coût initial total = \$ 2550

Crash à « j » jours avec un coût additif minimal

Crash activité D avec 1 jour

Durée totale = 27 jours
Coût initial total = \$ 2580 + 50 = 2630 \$

Crash encore activité D avec 1 jour

Durée totale = 26 jours
Coût initial total = \$ 2630 + 50 = 2680 \$

Crash activités G et H avec 3 jours chac.

Durée totale = 23 jours

Coût initial total = $2680 + 3 \times 30 + 3 \times 50 = 2920$ \$

Crash activités A et D avec 2 jours chac.

Durée totale = 21 jours

Coût initial total = $2920 + 2 \times 60 + 2 \times 50 = 3140$ \$

Crash activités A et B avec 2 jours chac.

Durée totale = 19 jours

Coût initial total = $3140 + 2 \times 60 + 2 \times 110 = 3480$ \$

Merci. Fin du chapitre 4

Management des Opérations

Abdellatif MEGNOUNIF

Semaine Prochaine

MS PROJECT